

別紙

・ DP-8 No.1.2雑排水ポンプ用逆止弁取替作業

名 称	数 量	単 位
逆止弁(TOYO スイング逆止弁 10K-50A)	2	台
ボルトナット、ゴムパッキン	2	式
取替作業費	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬交通費	1	式
諸経費	1	式

・ DP-2 No.2雑排水ポンプ用逆止弁取替作業

名 称	数 量	単 位
逆止弁(イシザキ SM104 10K-50A)	1	台
ダクタイル フランジタイプ 面間183mm		
ボルトナット、ゴムパッキン	1	式
取替作業費	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬交通費	1	式
諸経費	1	式

・ DP-5-2 雨水ポンプNo.2他取替作業

名 称	数 量	単 位
水中ポンプ(テラル 65SVC-61.5C)	1	台
3相 200V 1.5Kw スライディングガイド付		
電源結線キット	1	個
スモレン式逆止弁(イシザキ SM105 65A)	1	個
ボルトナット、ゴムパッキン	1	式
新ポンプ取付作業費(結線含む)	1	式
逆止弁取付作業(保温ラッキング脱着復旧共)	1	式
試運転調整費	1	式
既設ポンプ・逆止弁撤去費	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬及び交通費	1	式
諸経費	1	式

・ DP-1-2 雨水ポンプNo.2取替作業

名 称	数 量	単 位
水中ポンプ(川本 ZUJ-506-0.75)	1	台
200V 0.75Kw 着脱装置本体 SUSチェーン ケーブル20m		
SUSガイドパイプ	2	本
一部配管、継手類、MCカップリング等	1	式
新ポンプ取付作業費(着脱装置取付、結線含む)	1	式
試運転調整費	1	式
既設ポンプ及び着脱装置撤去費	1	式
槽内清掃抜取費(バキューム車使用)	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬及び交通費	1	式
諸経費	1	式
※既設ポンプ(テラル製、出力0.75Kw)は廃番であり、出力1.5Kw以上であるため、代替として参考までに上記参考型式等を記載している。		

・ DP-9-2 雨水ポンプNo.2取替作業

名 称	数 量	単 位
水中ポンプ(テラル 65SVC-61.5C)	1	台
3相 200V 1.5Kw スライディングガイド付		
電源結線キット	1	個
新ポンプ取付作業費(結線含む)	1	式
試運転調整費	1	式
既設ポンプ撤去費	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬及び交通費	1	式
諸経費	1	式

今回対象は赤字記載箇所のとおり

