

北部コミュニティセンター改修工事

図面リスト			
電 気			
図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
E-00	表紙・図面リスト	E-15	電灯空調電源設備 体育館平面図 改修
E-01	電気設備 特記仕様書	E-16	コンセント設備 体育館平面図 改修
E-02	配置図 改修	E-17	照明器具・放送機器姿図 体育館
E-03	受変電設備結線図 撤去・改修図	E-18	電灯設備 体育館平面図 改修
E-04	コンセント設備 1F2F平面図 改修	E-19	弱電機器姿図-1 体育館
E-05	照明器具姿図 公民館	E-20	弱電機器姿図-2 体育館
E-06	電灯設備 1F2F平面図 改修	E-21	弱電設備 体育館平面図 改修
E-07	電灯コンセント設備 1F2Fトイレ詳細平面図 改修	E-22	自動火災報知設備 体育館平面図 改修
E-08	放送機器姿図 公民館	E-23	コンセント設備 体育館平面図 撤去
E-09	弱電設備 1F2F平面図 改修	E-24	電灯設備 体育館平面図 撤去
E-10	自動火災報知設備 1F2F平面図 改修	E-25	弱電設備 体育館平面図 撤去
E-11	コンセント設備 1F2F平面図 撤去	E-26	自動火災報知設備 体育館平面図 撤去
E-12	電灯設備 1F2F平面図 撤去		
E-13	弱電設備 1F2F平面図 撤去		
E-14	自動火災報知設備 1F2F平面図 撤去		

北部コミュニティセンター改修工事		特記仕様書
1. 工事概要 1. 工事場所 守口市淀江町6-3		

2. 建物概要			
建 物 名	構 造	階 数	建築基準法による 延べ面積 (m ²)
公民館	R C	2	敷地面積 (m ²) 消防法施行令 附表第1の区分
体育館	R C	1	

工事種目 (●印を適用し、各一式とする。)		建物外		屋 外	
工事種目	建物外	体育館			
電 灯 設 備	●	●	○	○	○
動 力 設 備	●	●	○	○	○
電 気 自 動 車 充 電 設 備	○	○	○	○	○
電 熱 設 備	○	○	○	○	○
雷 保 護 設 備	○	○	○	○	○
変 電 設 備	○	●	○	○	○
電 力 貯 蔵 設 備	○	○	○	○	○
給 電 設 備	○	○	○	○	○
構 内 情 報 通 信 網 設 備	○	○	○	○	○
構 内 交 換 設 備	○	○	○	○	○
情 報 表 示 設 備	○	●	○	○	○
映 像 ・ 音 響 設 備	○	○	○	○	○
拡 声 設 備	●	●	○	○	○
誘 導 支 援 設 備	●	○	○	○	○
テ レ ビ 共 同 受 信 設 備	●	●	○	○	○
監視カメラ設 備	○	○	○	○	○
駐 車 場 管 制 設 備	○	○	○	○	○
訪 客 入 退 場 管 理 設 備	○	○	○	○	○
火 災 検 知 設 備	●	○	○	○	○
中 央 監 視 制 座 設 備	○	○	○	○	○
撤 去 工 事	●	●	○	○	○
仮 設 備 工 事	○	○	○	○	○
構 内 配 電 線 路		(外灯設備も含む)			●
構 内 通 信 線 路					○

4. 工 期 契約締結日から令和 年 月 日まで
(但し下記に指定する部分の工事については令和 年 月 日まで)
指定部分

Ⅱ. 工事仕様書

1. 共通仕様

特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の次の仕様書等のうち、●印のついたものを適用

- 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）
 - 「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）
- ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は「標準仕様書」による。
- 「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）

特記仕様

- 1) 項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を適用する。
- 2) 工事種目に建築工事及び機械設備工事を含む場合、その仕様は当該図面による。
- 3) 仕様書は他工事（○建築工事 ○機械設備工事等）が主体の場合、重複する項目は、その仕様書を優先する。
- 4) 本工事に関する関係諸官庁への申請手続きは受注者がその業務を代行し、費用は総て受注者の負担とする。

	項目	記 事 条 項
一 般	●設備機材等	本工事に使用する材料等は、仕様書等で規定し、設計図書によるもの又はこれらと同等品以上とする。 ただし、同等品以上とする場合は、監督機関の承認を受ける。
	●電気工作物の種類	※事業用電気工作物 ●一般用電気工作物
	●主技術者等の資格	建設業の許可を受けていることである。
	●電気保安技術者	●事業用電気工作物（OS50kV未満 OS50kV以上）に係る工事の電気保安技術者は、その電気安全工作に必要な電気主任技術者の資格を有する者。又はこれと同程度の知識を有する者とす。
	●電気工事士	○一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一級または第二級電気工事士の資格を有する者とす。 ●事業用電気工作物の電気工事第１種電気工事士より施工を行う。ただし、係任部分に限っては認定電気工事従事者による施工でも良いものとす。
	●工事用電力設備の安全保守	○一般用電気工作物の電気工事は定められた責任者がより施工を行う。 ○労働災害防止対策を実施することとし、法令に基づき危険性を定め、監督機関に報告する。
共	●工事実施情報サービス(CORINS)への登録	保証金支払は、納付後発生しないことを条件とする。 工事請負代金は90万円のときは、工業標準価目表(平成3年(昭和18年))の価格を用い、 登載内容について、あらかじめ監督機関の同意を受け、表示が確認された後に登録帳簿へ登録申請を行う。ただし、期間内には、行政機関の休日に当たる法律に定める行政機関の休日とは異なる。 ①工事受注時 契約締結後10日以内 ②登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内 ③工事完成時 工事完了後10日以内に
	●工事手厚減免	国土交通省大臣官庁発行施行細則制定の「普通工事写真撮影要領（最新版）」によるほか、監督機関の指示により、
	●工事用電力、水	施工中に必要な工事電力、水の費用を負担し、発注者の負担とする。 ●工事に必要な工事電力、水は利用可能となる；ただし電力は100コンマントンのうち、 満電荷止機能付コンセントを使用すること。
	●工事用仮設物	構内に置くことが(〇できる) ●できない
	○監修職員事務所	設置の(環境・程度)
	○現場作業台構築	別添削の簡便化装置が適用されるものは、無償で利用できる。
	○交通安全監視員	●他の施設の処理等
通	●建設生土の処分	a) 工事に伴って発生した掘削残土は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その処理責任については施主にある。またこの処理方法も建設物の処及及び運搬計画を有するものに限るとなる。なお、施主は廃棄物の処理方法を記載した施工計画作成、許容量及び違反罰金を提出する。 b) 設計図面に係る資料の再資源化等に関する法律」の規定に基づき、適正に分給率・再資源化を図れるものとする。 c) 特別管理産業廃棄物についても、諸建築士法に、法的に適切に保管取扱いを行うこと。 ●埋戻しの場所に対する(a)～(d)内部の処理内容を明記 ●外輸出入適切な(連動)(等しい)受け入れ等を提出する。
	●調査施設工事	独立行政法人建築研究所整備の「建築新築耐震診断・補強指針2014年版」という。 設計図面記載(金庫貯蔵室、鍵盤交換機、UPS装置など)は地震時の使用水平加速度及び傾斜角の使用始末度に応じた地耐力に耐えるよう制度を支持する。 耐震支脚の種類は(OSSA様 OCSB様)とする。
	●防振機器の固定	設計用制振器の使用、設計用垂直度は設計用軸直線に設置機構の重量を加えたものであり、これらの力が設置機構の重心点に向いて作用したときに、設置機構の移動、転倒を防ぐことができるように決定する。 (設計用地震力計算基礎面法)による設計用制振器を使う。)重要要件は、下記による。
	●配電網	○交流電源装置 ○非常用発電装置 ○交換機 ○変圧器用電源 ○中央監視装置 ○UPS装置 ○自動火災検知警報装置
事項	●他土木系の工事区分	図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。
	化学物質を放散させる建築材料等	本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の(1)から(4)を満たすものである。 (1) 含鉛、木質系フローリング、構造用木材、集塵機、車体積層板、紙、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、断熱材、断熱材、塗料、塗装、仕上り素材は、アセナルドアルデヒドとスチレンを含むような材質で、設計図書に規程するホルムアルデヒドの放出量の区分に応じた材料を使用する。 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレニ及びエテルベンゼン含有量が少ない材料を使用する。 (3) 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジブタレート及びフタル酸ジノルボルヘンジオールエステル)を含ませない低揮発性のものを除く。(4) 粘着性のあるような性質のない材料を使用する。 (4) (1) の材料を使用して作られた床裏面、窓簾、装飾品、その他化粧部材は、ホルムアルデヒド、アセナルドアルデヒド及びスチレンを含むような材料を使用したものと看做する。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド」の数値基準は、次のものである。
	規制対象外の	① 建築基本法施行令第20条の7第三項に定める第一項、第二項及び第三項ホルムアルデヒド濃度の建築材料以外の材料 ② 建築基本法施行令附則20条の7第四項の規定により国土交通大臣の認証を受けた材料
	●規格適合	

項目		特記事項			
一般	化学物質を放散させる建築材料等（接着）	第三種 ① 建築基準法施行令第20条の第1項に定める第三種ホタルアルデヒド発散建築材料 ② 建築基準法施行令第20条の第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料			
	○室内空気中の化学物質の濃度測定及び確認	○ 8時間測定 届く ○ 箇所 ※ 24時間測定 届く ○ 箇所 1) 測定対象および各測定箇所数 窓台上部による ○ 図示 2) 測定対象物 窓室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン			
	確認項目 5.7	測定はバップ型空気採取機を用いる。測定条件等は、監督職員の指示による。			
	●養生	測定対象物の強度を測定し、報告すること。 取付部分の養生 行う 養生の方法（※付）は、合板等 ○ ） ○ 行わない 確認項目 13.10 既存の床材、床、机、ロッカー等移動・取付 ○ 数量等 ○ ） ※行わない			
	●地中埋設物等	施工前に、当該工事に係る地中埋設物等（建物内又は既設コールドリーンの内敷設、配管配線も含む）について事前調査を行う。既設埋設物の位置及び既設埋設物の経路等が不明な場合は、探査方法及び試験経路方法を監督職員と協議する。			
	●非破壊検査	はつり、穴開け及び地盤工法等の施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。 施工場所を鉄筋検査機により探査し、鉄筋・配管等の位置に留意しを行う。			
	●はつり	既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴あけは、原則としてダイヤモンドコッタリによる。 既存、旧モルタル補修とする。			
	確認項目 2.108	防火区画の貫通処理は、国土交通大臣認定工法等により適切な方法で貫通処理を行うこと。			
	●電線	E・M電線、E・Mケーブルの使用を原則とし、必要となる場合は、監督職員の記載のないものは、ハログゲン及び難燃含有ない材料で構成されたものとする。 電線の中間接続、断接しは行わない。 電線接続に、これを行って行わないこと。			
	●電線管	合成樹脂製電線管（以下P・F電線管）は一層タイプとする。 埋設部分（P・S内を指す）は鋼製電線管とする。特記する場合、屋外用電線管は厚鋼製電線管とし、内外面に溶融亜鉛めっきを施すこと。 防火区画は、鋼製電線管を壁面より1mm以上突出し施工する等、適切な方法で行うこと。 電線の収容本数を考慮すること。			
	確認項目 2.11	中圧電線路には変圧うねり又は自消性又は難燃性の管を使用すること。			
	○電線本数、管路等	分岐盤、制御盤、端子箱等の2次側以下の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承認を得て変更することができる。			
	●ボックス	P・F管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。 ただし、防火区画及び防火上主要箇所切替については、鋼製ボックスを使用する。 屋外の手元開閉及びプルボックスは、ステンレス製又は、溶融亜鉛メッキとする。 プルボックスの開口はアプセットとし、			
	共通	●塗装	パイプスペース等以外での露出配管は、全て塗装を行う。（P・F管、厚鋼製電線管、合成樹脂製は除く）		
		○予備配管	分岐盤の予備の配線用遮断器が4個以下の場合（2.5）を1本、5個以上の場合（2.5）を2本まで施工すること。 ケーブルラックの防火区画貫通時に、（E）を1本以上設ける。 長さ1m以上の通線しない管路には、1.2mm以上の鋼板鋼線鉄線棒を挿入する。		
●フラッシュプレート ○フロアプレート・ベース		※金属製（ステンレス、新金庫も含む） ○鋼製 ※水不溶化型（空腔注射フリンキング、O・Aフロア部分を除く） ※溶接製 ○アルミ製			
●機器取付高さ		図面に記載がある場合は、「埋設機器取付高さ」を参照とするが、施工前に監督職員と協議を行うこと。 ※取付の取付高さについて指示した寸法は、約寸法とする。			
●制動盤塗装色		屋内実装電、機械室、パイプシャフト内等に交付する制御盤、分電盤等の仕上げ塗装色は、原則としてマゼンタ色 2 Y 9 R / 1 とする。 ○屋外形の鋼製鋼板鋼線管は溶融亜鉛メッキとし、指定色塗装とする。			
●機器内配線等		下配の機器内配線及びケーブルには、E・M電線及びE・Mケーブルを使用すること。 ただし、高圧主回路配線はこの限りでない。	○分電盤 ○O・A盤 ○実験機 ○開閉器 ○制御盤 ○キュービクル配電装置 ○直流電源装置 ○交変電圧電源装置（UPS）		
●再使用機材		改修した再使用する機材は、清洗を行い、絶縁抵抗を標準値に取得する。なお照明器具等の見えがかり部分は、漆き作業を行うこと。			
●設備後継の取組		図面において後継と記載が生じた場合、使用した後、監督職員と協議する。			
●施工図		着者のこと。			
●検査		配線工程の検査は必要時に実施する場合は、必要に応じて監督職員に提出するよう承諾をうけた後、施工に完工完了時に受託者より検査を行う機軸等が正常に動作する事を確認し、その記録を作成するとともに官公署等必要な報告を受け、その記録も作成すること。			
●火災・損害保険		工事着手と同時に火災保険等（火災、機器損害・第三者）に加入し、その写しを提出する。 加入期間は、契約日より14日延長した月間とする。 被保険者は発注者、全下請業者を含めたものとする。			
●環境方針		本所で「地方自治体基本条例」を制定して良好な環境の保全と創造に取り組んでいるため、その基本方針（環境方針）を理解し、環境に配慮した工場の取組みを行うこと。			
●P・C Bの取扱い		電線、設備機材の取扱いにP・C Bが関わっているものを確認し、全数の型式・数量が確認できる書面を監督職員に報告すること。また、P・C Bが関わっている場合は監督職員と対応方法を協議すること。			
事項		●水環境廃棄物	水環境使用品は産業廃棄物については、通常の産業廃棄物の措置に加えて、他の物と混合するおそれのないように仕切りを取り等の措置をとって保管を行い、焼却することのないよう。また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。		
		●アスベスト	工事箇所がアスベスト含有建材が使用されている場合は公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）に基づき作業を行うこと。		
	●その他	一棟内に既設のある新設工事は、既設設備の機能が無損ないうり十分に注意を払い、設備協議を行ったうえ施工すること。 制御盤、開閉盤等や前面保護板に注油部分がある場合は、感電防止用保護カバーを装着する。 電線経路の引直しは高圧としては電線ケーブルの引直し、低圧とすればケーブルの引直し、ケーブルの断接・分岐を必要としない。 電線の接続は、圧着スリーブ、電線ナット、圧着端子等の電圧に適合する接続材料を用いる。なお、圧着接続はJIS C 9711「屋内配線用圧着接続工具」による電線圧着工具を使用する。 接地（100V以下）図路は接地を指すこと。これにより接地は行わないこと。 電線種などの機器への接続は本工事とする。曲、電線をターミナルブロックにより機器に接続する場合は添付した確認の表示を行うこと。 支出金員額は屋外（開放部分も含む）では、SUS製を使用すること。 接地配管の支持はハンガースを使用し強固に固定すること。 工事期間中電気保安技術者を必要としない場合、安全管理等については十分注意すること。 屋外の外部配線、プルボックス内、その他の要所の電線及びケーブルには、合成樹脂製、ファイバ製等の表示紙、表示シート等を取り、図路の識別、行先等を表示する。 管と分岐管等の間は、ボンディングを施し、電気の接続する。 a) すべての設計変更及び現場変更後の状態を明確に記載する。 b) 地中埋設管等の位置、深さなどは、基準となる図面からの寸法を正確に記載する。 ※本工事完了後下配の書類を提出すること。 ○主体工事の仕様に基づき ●敷図（CADデータで提出） 2部 ●断面図 1部 ○パイプ図（原図） 一部 ●竣工図 A2製本（質問書A1） 2部 ○竣工図 A3製本（質問書A2） 一部 ●竣工図 A4製本（質問書A3） 2部 ○竣工図 竣工図と一緒に製本			
	●完成図書	○A4 黒黒紙、金文字製本 一部 ●A4 ファイルとじ 2部			
	項目	目次	規格		
		(※)竣工図	A4 縦横折		
		機器完成図	A4 縦横折		
		試験成績表	A4		
		取扱説明書	A4		
		許可書類	A4		
		消防関係書類	A4		
		保証書	A4		
		付属品、予備品リスト	A4		
		●電子データ	※は工事完了後1ヶ月以内に提出すること。 ●事業報告は保管ケースに入れて提出すること		
		●電子データ	ただし、電子納品の対象とする電子データの取扱いが成熟した、監督職員との協議による。		
●著作権等		当該建物において取得する、施工図等の著作権に就く当該建物に就く使用権は、発注者に譲渡するものとする。			

[illegible]

項目	項目	特 定 事 項
中継設備	○工事範囲	○配管 ○配線 ○機器設置 ○機殻移装・改修 ○取外し、再使用
	○監視方式	○監視部 ○容易監視制御線路 ○監視制御装置
機内配線	機柱7層2.7(電)	●配管 ●配線 ●機器設置 ●機殻移装・改修 ○取外し、再使用
	●工事範囲	機柱内を場合、径40mm以上のφ30mm以下とする。その他はφ30mm以下とする。
	○機殻深さ	ただし、機殻が表面を露出、機柱の面から径40mm以下とする。
	●埋戻し	埋戻しは、機柱の寸上の真直土により、1層の仕上り厚さが○3mm以下となるよう均一に締める。
	○区分閉閉器	外箱 ●閉鎖部 ○ステンレス鋼板製 内蔵機部 ○設置部 ○閉鎖用固定用定座部 SOG閉鎖装置 屋外形 (ステンレス鋼板製収納部) ○屋内用埋込形
	○マンホール及びハンドホール	構造、寸法は (※標準部) (図示) による。 蓋の用途表は (○電力 ○高圧 ○電気 ○枕方木) とする。 ○蓋にロック機構 (※回転ロック式 ○ポルトロック式) を設ける。
	機柱2層2.12.3	ハンドホールにおいてはケーブル支持材を設ける。
	○余長	直延、低圧ケーブルは、マンホール、ハンドホールまたはキュービクル内等の1ヶ所を約30cmの余長とする。
	○屋外灯	基礎 ※工事 ○別途工事 ○照明用ボルトの材質が鋼製 (SFCレグ) の場合は JIS H8641「溶接継手のつき」に規定するH425を施し、指定色塗装とする。
	機柱2層1.4.2	○閉鎖用ボルトに配線用閉鎖器 (引外、取脱無し) 及びワイヤけり (兼通し) を設ける。
機外配線	●機柱シート	高圧又は低圧線柱以外の地中配線 (機柱用管の地中配線は除く) にも設ける。折込みは (※2倍 ○3.5倍) とする。
	○工事範囲	○配管 ○配線 ○機器設置 ○機殻移装・改修 ○取外し、再使用
	○機殻深さ	機柱内を場合、径40mm以上のφ30mm以下とする。
	●埋戻し	ただし、機殻が表面を露出、機柱の面から径40mm以下とする。
	○マンホール及びハンドホール	構造、寸法は (※標準部) (図示) による。 蓋の用途表は (○電線 ○電圧 ○電気 ○枕方木) とする。 ○蓋にロック機構 (※回転ロック式 ○ポルトロック式) を設ける。
	機柱2層2.11.2	○蓋にロック機構 (※回転ロック式 ○ポルトロック式) を設ける。
	●機柱シート	地中配線 (管溝) のすべてに設ける。折込みは (※2倍 ○3.5倍) とする。
	○予備品	○ランプ 使用全数の10%以上 (最低1個) ●ヒューズ 100% ●漏流ヒューズ 100%
	機柱2層1.7(電)	●漏流ヒューズ 100%

品 目	製 作 所 名			
電線・ケーブル				
金属管及び付属品	J I S 等 表 示 品			
合成樹脂管及び付属品				
キュービクル・高低配電装置	(株)国電機製作所 (株)別川製作所	河村電器産業(株)	(株)平日電機製作所	内外電機(株) 日東工業(株)
分電盤・制御盤・端子型	(株)国電機製作所 (株)別川製作所	河村電器産業(株)	(株)平日電機製作所	内外電機(株) パナソニック(株)
高圧充中間器・高圧遮断器	エニジサート(株)	(株)戸上電機製作所	富士電機機器制御(株)	三菱電機(株) 日東工業(株)
配電用差断器	東芝産業機器システム(株)	パナソニック(株)	(株)日立電機システム	富士電機機器制御(株) 三菱電機(株)
絶縁受電器	オムロン(株)	東芝産業機器システム(株)	富士電機機器制御(株)	富士電機(株)
計器	東芝産業機器システム(株)	東洋計器(株)	(株)日立電機システム	富士電機ウツカ(株) 三菱電機(株)
変圧器	(株)ダイヘン	東芝産業機器システム(株)	(株)日立電機システム	三菱電機(株) 明治電機
コイルコンバータ・リアクトル	(株)コシデン電機製作所	東芝産業機器システム(株)	ニチコン(株)	日新電機(株) 三菱電機(株)
変圧器	大阪建設工業(株)	音羽電機工業(株)	東芝産業機器システム(株)	新エリクシニング(株)
照明器具 (防炎用含む)	岩崎電機(株)	(株)遠藤照明	東芝ライテック(株)	パナソニック(株) 三菱電機照明(株)
配電盤	東洋電機(株)	東芝ライテック(株)	パナソニック(株)	
放送機 (非増設を含む)	(株)JRCマテック	(株)JRCマテック	パナソニック(株)	日本電産(株)
テレビ兼録放機	DAITEX(株)	東芝システムマテック(株)	ホーナー(株)	マスプロ電工(株)
音源火災警報装置 (防炎設備含む)	日東防炎(株)	ニッタン(株)	新美興(株)	パナソニック(株)
ハードディスク及び装置	アパリシステム・バージョン(株)	ケイコン(株)	(株)立基	(株)土井製作所

電 線 の 色 別				
強 電 設 備				
電気方式	橋 梁	接地側	電圧側	スイッチ側
三相3線式		白	赤 黒 青	
三相3線式		白	赤 青	
単相3線式		白	赤 黒	
単相2線式	200V		赤 黒	黒
	100V電灯	白	赤	赤
	100Vコンセント	白	黒	
リモコンスイッチ			白 赤	

備 考 (1) 分岐する回路の色別は、分岐前による。
 (2) 接地線は全線とする。テープ巻き、チューブ等による代用は認めない。

弱 電 設 備				
記 録 種 別				
電 圧 時 計	青 (黄)	(赤)		
電 圧 分 岐	赤 (灰色線)		白	
火 災 報 知	黒 (赤黄線)	黒 (電圧線)	青 (緑線)	
	黄 (電話ランプ線)	白 (共通線)		

備 考 () 内の色は、マイナスイ線又は共通線を示す。


	名 称	取 付 高	取付高さ(mm)
電	4口照明器、管形燈	床面＋中心	1, 500
	壁スイッチ	床面＋中心	1, 500
	分電盤	床面＋中心	1, 500
	スイッチ(一般)	〃	(上牆1, 900以下)
	(身障者用)	〃	1, 300
灯	コンセント(一般)	〃	1, 100
	(和室)	〃	300
	(倉上)	床面＋中心	150
	(倉庫)	床面＋中心	800
	ブラケット(一般)	〃	2, 100
動力	(臨海)	〃	2, 500
	壁掛け制御盤	床面＋中心	1, 500
		〃	(上牆1, 900以下)
	閉閉開閉器	〃	1, 500
	モジュラジャック(一般)	床面＋中心	300
通信設備	(和室)	〃	1, 500
	時計計、壁掛けスピーカ	床面＋中心	(天吊高) 0. × 9
	アッテネーター	〃	1, 300
	テレビモニター	床面＋中心	300
	ビデオカメラ	〃	1, 500
音 声 機	受信機、送信機	床面＋操作部	800－1, 500
	機器収納器、発信機	床面＋中心	800－1, 500



【結語事項】

- 1 既設建物においては現状をより詳しく既設等の敷合を調査の上、施地に支障なき様施工すること。
- 2 天井内ロゴが配線のケーブルは、天井下で天井裏に架設すること。
- 3 本工事に伴う天井面、壁面等の穴や穴についてはタッパアップの修繕を行うこと。
- 4 本工事中に判明した不具合については監督員と協議の上、適やかに対応すること。
- 5 施設担当に新設設備の操作説明を行うこと。
- 6 配管配線図には参考とし、施工前に十分調査を実施すること。
- 7 配管配線、ケーブルの経路は監督員等よりよく行われること、施工すること。
- 8 本工事の為の仕上り貫通修繕は全て復旧とし、監督員の指示を行うこと。
- 9 ダイヤード等の廃棄物にはアースボルトの含有があるものとして適正に処理し、0.15mm厚導体に入れて搬出する。
- 10 石橋倉庫産業廃棄物として適正に処分すること。
- 11 石橋倉庫の施工主は、石橋工業株式会社、石橋作業所を委任する。なお、石橋作業所の主任は、石橋倉庫作業所技師監修資格者又は平成18年3月31日の特定作業所等作業主委託施設監修資格者とする。
- 12 石橋工業株式会社に委任する作業は、石橋工業が持つ「特別の作業」を受け、ものとする。
- 13 アバウトと倉庫棟の両側の鉄骨柱の腐蝕等、建物全体の鉄骨の被害に際するおそれ等を告知した旨のやり取りに提示すること。

订正	月	日	订正卷	订正内容	.		.		
	.			.		.			
	.			.		.			
	.			.		.			

N o .	作 成 年 月 日	承 取	名 称	図 庫 N o . E - 0 1
N o .	発 行 年 月 日	担 当	図 庫 名 称 縮 尺	
			電 気 設 備 特 記 仕 様 書	



























- ### 凡例

PAS	高圧引込用気中開閉器	ZCT	零相変流器
CH	ケーブルヘッド	LGR	地絡継電器
VCT	計器用変圧変流器		電圧計
DS	断路器		電流計
LBS	高圧負荷開閉器		電力量計
PC	高圧カットアウト	MCCB	配線用遮断器
TR	変圧器		
SR	直列リアクトル		
SC	進相コンデンサ		
PF	電力ヒューズ		
F	ヒューズ		
CT	変流器		


	MCCB			負荷名称幹線番号	容量	備 考
	P	AF	AT		kVA	
L 1	3	225	150	体育館		
L 2	3	225	125	L－1		
L 3	3	100	100	L M－2		
L 4	3	50	50	予備		
L 5	2	50	20	高圧地絡継電器用		
L 6	2	50	20	漏電火災警報器用		
L 7	2	50	20	盤内電源		

[illegible]


 は、更新箇所を示す。

A 2 1	直付型 2 0 形 Dスタイル	A 2 2	直付型 2 0 形 Dスタイル	A 4 1	直付型 4 0 形 Dスタイル	A 4 2	直付型 4 0 形 Dスタイル	A 4 1 D	非常灯 4 0 形 Dスタイル	C 4 1	埋込型 4 0 形 下面開放型
											
一般タイプ、800lmタイプ 消費電力6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵		一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 約10～100%連続調光型 ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 本体：銅板（白色粉体塗装） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵		一般タイプ2000lmタイプ 消費電力13.1W、定格出力型、電圧100～242V 約10～100%連続調光型 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵		一般タイプ、4000lmタイプ 消費電力25W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵		非常灯タイプ、2000lm（FLR40形節電タイプ×1灯器具相当） 常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込LED（高出力型）点灯 電圧：100～242V対応、蓄電池：ニッケル水素電池 非常灯許定番号：LAL E-018 非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）40000時間、点検スイッチ付 自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）		一般タイプ、2000lmタイプ 消費電力13.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵	
参考品番：XLX200AENCLE9		LSS9-2-15		参考品番：XLX410AENPLE9		LSS10-4-37		参考品番：XLG412AGNJLE9		参考品番：XLX410RENTLE9	
C 4 2	埋込型 4 0 形 下面開放型	C 4 2 D	非常灯 4 0 形 下面開放型	E 2 4	FL 2 0 形×5灯相当 埋込型	E 4 1	埋込型 4 0 形 下面開放型	F 4 1 D	非常灯 4 0 形 反射笠付	F 4 1 W	直付型 4 0 形 反射笠付型 防湿型・防雨型
											
一般タイプ、4000lmタイプ 消費電力25W、定格出力型、電圧100～242V 約10～100%連続調光型 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵		非常灯タイプ、4000lm（FLR40形節電タイプ×2灯器具相当） 常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込LED（高出力型）点灯 電圧：100～242V対応、蓄電池：ニッケル水素電池 非常灯許定番号：LAL E-018 非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）40000時間、点検スイッチ付 自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）		□640タイプ、調光可能タイプ（約25～100%） 定格出力型、電圧100～242V 器具光束5000lm、消費電力38W 枠：銅板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（フリーズム） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83		一般タイプ、4000lmタイプ 消費電力25W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵		非常灯タイプ、2000lm（FLR40形節電タイプ×1灯器具相当） 常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込LED（高出力型）点灯 非常灯許定番号：LAL E-018 非常用LEDレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命（非常用照明器具専用ライトバー）40000時間、点検スイッチ付 自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）		一般タイプ、2000lmタイプ 消費電力13.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング 光源寿命40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵	
LRS3-4-37		参考品番：XLG442VGNCLE9		参考品番：NNF57510JLT9		参考品番：XLX440RENPLE9		参考品番：XLG412KGNJLE9		参考品番：XLW412KENZLE9	
G 4 1	直付型 4 0 形 片反射笠付型	H 4 1	高演色ミラーライト	I 2 1	埋込型 2 0 形 下面開放型	J 2 4	シーリングライト	J 2 5	シーリングライト	K 2 1 W	ウォールライト 2 0 形
											
一般タイプ、2000lmタイプ 消費電力13.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵		埋込タイプ、5000K、高演色Ra93、高演色タイプ クラス2 器具光束2730lm、消費電力22.8W、電圧100V カバー：プラスチック（乳白） サイドカバー：プラスチック（ホワイトつや消し） 壁面（横向け）取付専用 幅1210・高さ87・出しろ110		一般タイプ、1600lmタイプ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 約10～100%連続調光型 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 昼白色（5000K）、Ra83、電源装置はライトバー側に内蔵		昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 器具光束3600lm、消費電力32W、電圧100V LED内蔵、電源ユニット内蔵、回転金具方式、カチットF 光源寿命40000時間（光束維持率70%） 下面パネル：アクリル（乳白つや消し） 側面強化和紙張り、木製（白木） リモコンで（100%～5%）調光、専用リモコン送信器同梱		昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 器具光束4430lm、消費電力37W、電圧100V LED内蔵、電源ユニット内蔵、回転金具方式、カチットF 光源寿命40000時間（光束維持率70%） 下面パネル：アクリル（乳白つや消し） 側面強化和紙張り、木製（白木） リモコンで（100%～5%）調光、専用リモコン送信器同梱		LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光源寿命40000時間（光束維持率85%） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁直付型、保護等級：IP23	
参考品番：XLX410NENPLE9+FSK41020		参考品番：NNN15510LE1		LRS6-2-15		参考品番：LGC35825		参考品番：LGC45825		参考品番：NNFW21800KLE9	
L 1 0 0	街路灯エバーライト50形相当	a 1 0 0	ダウンライト 100形	a 1 5 0	ダウンライト 150形	b 6 0	和風角型ダウンライト 60形	c 6 0 D	非常灯専用型リモコン自己点検機能付	M 4 2	A級 避難口誘導灯片面型
											
光束3300lm、消費電力31W、電圧100～242V 昼白色、5000K、Ra70、光源寿命6万時間（光束維持率70%） 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレースタリック） グローブ：ポリカーボネート（透明） 天板：アルミ（ミディアムグレースタリック） 上方向光束比5～15%、耐雷等級15kV、耐風速60m 落下防止ワイヤー付		LED内蔵<ワゴンA（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5000K、Ra85、拡散タイプ 光束光束角15度、光源寿命40000時間（光束維持率85%） 器具光束：1045lm、消費電力：7W、電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：銅板（ホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150		LED内蔵<ワゴンA（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5000K、Ra85、拡散タイプ 光束光束角15度、光源寿命40000時間（光束維持率85%） 器具光束：1695lm、消費電力：11.6W、電圧：100～242V 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板（下部）：銅板（ホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150		LED内蔵<ワゴンA（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 3000K、Ra85、拡散タイプ 器具光束：575lm、消費電力：4.2W、電圧：100～242V 光源寿命：40000時間（光束維持率85%） 反射板（上部）：プラスチック（ホワイト） 反射板：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上） 枠：木製（白木）、埋込穴φ150		φ100低天井・小空間用（～3m）、30分間タイプ LED内蔵、非常時：非常灯用LED点灯／常時消灯 非常灯許定番号：LAL E-004 レンズ：ガラス、カバー：銅板（クールホワイトつや消し仕上） 電圧：100～242V、蓄電池：ニッケル水素電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）		LED誘導灯コンパクトスクエア A級 片面型 壁・天井直付型・吊下型、電池内蔵型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AK1311-3333	
参考品番：NNY22684LE9		LRS1-08		LRS1-13		参考品番：XND0690JLLE9		K1-LRS11-1		SH1-FBF20-A	
M 4 1	B級・BH形 避難口誘導灯片面型	M 2 1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型								
											
LED誘導灯コンパクトスクエア B級・BH形 片面型 壁・天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AL1111-3211		LED誘導灯コンパクトスクエア B級・BL形 片面型 壁・天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AM1111-3209									
SH1-FBF20-BH		SH1-FBF20-BL									

訂 正	月 日	訂正者	訂正内容						コード №	作成年月日	承 認	名 称	図面 №
	・			・						- . -. -.		北部コミュニティセンター改修工事	
	・			・					FD №	発行年月日	担 当	図面名称	
	・			・						- . -. -.		照明器具要図 公民館	
	・			・								縮 尺	
													E-05



電灯設備 1階1F詳細平面図 1/ 50




コンセント設備 1階1F詳細平面図 1/ 50

記号	名称	
	電灯分電盤	(既設)
	照明器具 姿図参照	(新設)
	照明器具 姿図参照	(新設)
	非常照明 姿図参照	(新設)
	操作エント(2回路用)	(新設)
	熱線式自動スイッチ用ヒューズ (親機)	(新設)
	熱線式自動スイッチ用ヒューズ (子機)	(新設)
	熱線式自動スイッチ用ヒューズ (親機・換気扇接続端子)	(新設)
	熱線式自動スイッチ用ヒューズ (子機・換気扇接続端子)	(新設)
	天井扇	(機械設備工事)
	壁貫通補修 φ50 120mm	(新設)


記号	名称	
	EM-EFF1.6-30x2 (既設管)	(新設)
	EM-EFF1.6-30(10E)30x2	(新設)
	EM-EFF1.6-20x2(10E)30x2	(新設)
	EM-EFF1.6-30x2 30x2	(新設)
	EM-EFF2.0-30(10E)30x2	(新設)
	既設配管配線	(既設)

記号	名称	
	電灯分電盤	(既設)
	埋込コンセント 2P15Ax1	(新設)
	埋込コンセント 2P15Ax2	(新設)
	埋込コンセント 2P15Ax1 E	(新設)
	埋込コンセント 2P15Ax2 E	(新設)
	埋込コンセント 2P15Ax1 E.ET	(新設)
	埋込コンセント 2P15Ax2 E.ET	(新設)
	アクトライト ユニタス 中流型 VE	(新設)
	アクトライト ユニタス A型	(新設)
	壁貫通補修 φ50 120mm	(新設)


特記なき配線は下記による。		
	EM-EFF2.0-30(10E)(PF22)隠ぺい	(新設)
	EM-EFF2.0-30(10E)30x2	(新設)
	EM-EFF2.0-30(10E)(MMA)	(新設)




電灯設備 2階2F詳細平面図 1/ 50



コンセント設備 2階2F詳細平面図 1/ 50






記 号	名 称	
	受信機 P型1級10窓	(新設)
	総合機 P型1級 埋込型(発信機・表示灯)	(新設)
	熱感知器 差動式 2種	(新設)
	熱感知器 定温式 1種防水	(新設)
	熱感知器 定温式 特種	(新設)
	煙感知器 光電式 2種	(新設)
	副受信機 P型1級10窓	(新設)
	警戒区域	






記 号	名 称
	端子壁 (残置)
	防災アンプ 60W 10局 (撤去)
	スピーカー 天井埋込型 (撤去)
	スピーカー 壁掛型 (撤去)
	アッテネーター (撤去)
	呼出押*ッ (撤去)
	廊下表示灯 (撤去)
	復帰ボタン (撤去)
 R	直列ユニット 中間・端末 (撤去)
	ノズルプレート (撤去)
	カバープレート (撤去)



2階平面図 1/100

記 号	名 称	
	受信機 P型 1級10窓	(撤去)
	総合盤 P型 1級 露出型(受信機,表示灯,ベル)	(撤去)
	熱感知器 差動式 2種	(撤去)
	熱感知器 定温式 1種防水	(撤去)
	熱感知器 定温式 特種	(撤去)
	煙感知器 光電式 2種	(撤去)
— — — — —	警戒区域	


















Architectural floor plan of a building. The plan shows a large central hall with a smaller upper section. The plan includes structural columns, walls, and various equipment. Annotations include 'ガラスに立上げ' (Glass raising), 'SS150x150x100', and 'EM-EFF2, 0-30x2 (E31)'. Dimensions are provided for various sections. A legend at the bottom right defines symbols for equipment and materials.


記号	名称	
EM-EFF2, 0-30x2 (E31)	電灯分電盤	(新設)
ガラスに立上げ	ガラスに立上げ	

記号	名称	
電灯分電盤	電灯分電盤	(既設)
ガラスに立上げ	ガラスに立上げ	(新設)



記 号	名 称	
-----/-----	EM-EF2 0-3C (1CE) x2 (MMB)	(新設)
記 号	名 称	
	電灯分電盤	(既設)
	マクセル用「エンジン」ボックスタイプ	(新設)

A 2 4	F L 2 0 形× 5 灯相当 埋込型	B 4 2	埋込型 4 0 形 下面開放型	C 4 1	直付型 4 0 形 D スタイル
 □ 6 4 0 タイプ、調光可能タイプ (約 2 5 ～ 1 0 0 %) 定格出力型、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 器具光束 5 0 0 0 l m、消費電力 3 8 W 枠：銅板 (高反射白色粉体塗装) パネル：アクリル (プリズム) 光源寿命：4 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 昼白色 (5 0 0 0 K)、R a 8 3 参考品番：N N F 5 7 5 1 0 J L T 9		 一般タイプ、4 0 0 0 l m タイプ 消費電力 2 5 W、定格出力型、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 約 1 0 ～ 1 0 0 % 連続調光型 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 光源寿命 4 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 昼白色 (5 0 0 0 K)、R a 8 3、電源装置はライトバー側に内蔵 L R S 3 - 4 - 3 7		 一般タイプ 2 0 0 0 l m タイプ 消費電力 1 3 . 1 W、定格出力型、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 約 1 0 ～ 1 0 0 % 連続調光型 本体：銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 光源寿命 4 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 昼白色 (5 0 0 0 K)、R a 8 3、電源装置はライトバー側に内蔵 参考品番：X L X 4 1 0 A E N P L E 9	
C 4 2	直付型 4 0 形 D スタイル	D 4 2	直付型 4 0 形 反射笠付型	F 2 1 W	ウォールライト 2 0 形
 一般タイプ、4 0 0 0 l m タイプ 消費電力 2 5 W、定格出力型、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 本体：銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 光源寿命 4 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 昼白色 (5 0 0 0 K)、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵 L S S 1 0 - 4 - 3 7		 一般タイプ、4 0 0 0 l m タイプ 消費電力 2 5 W、定格出力型、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 本体：銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 光源寿命 4 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 昼白色 (5 0 0 0 K)、R a 8 3 電源装置はライトバー側に内蔵 参考品番：X L X 4 4 0 K E N U L E 9		 L E D 内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5 0 0 0 K、R a 8 3、光源寿命 4 0 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 器具光束 9 9 0 l m、消費電力 1 0 W、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート (乳白) 天井直付型・壁直付型、保護等級：I P 2 3 参考品番：N N F W 2 1 8 0 0 K L E 9	
M 4 0 2	高天井用照明器具 マルチヘッド灯 400形器具相当	a 1 0 0	ダウンライト 1 0 0 形	a 1 5 0	ダウンライト 1 5 0 形
 ガード付 光束 2 1 3 0 0 l m、消費電力 1 1 2 W、電圧 1 0 0 ～ 2 4 2 V 昼白色、5 0 0 0 K、R a 7 0、広角タイプ、直付型 光源寿命 6 0 0 0 0 時間 (光束維持率 5 5 %)、電源内蔵型 本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート (透明)、アーム：亜鉛銅板 約 5 ～ 1 0 0 % 連続調光、落下防止ワイヤー付 器具本体 (2 . 5 k g) L S R 2 W - 2 0 0		 L E D 内蔵<ワンコア (ひと粒) タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5 0 0 0 K、R a 8 5、広角タイプ 光源遮光角 1 5 度、光源寿命 4 0 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 器具光束：1 0 4 5 l m、消費電力：7 W、電圧：1 0 0 - 2 4 2 V 反射板 (上部)：プラスチック (ホワイト) 反射板 (下部)：銅板 (ホワイトつや消し仕上) 枠：銅板 (ホワイトつや消し仕上)、埋込径 φ 1 5 0 L R S 1 - 0 8		 L E D 内蔵<ワンコア (ひと粒) タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ 5 0 0 0 K、R a 8 5、広角タイプ 光源遮光角 1 5 度、光源寿命 4 0 0 0 0 時間 (光束維持率 8 5 %) 器具光束：1 6 9 5 l m、消費電力：1 1 . 6 W、電圧：1 0 0 - 2 4 2 V 反射板 (上部)：プラスチック (ホワイト) 反射板 (下部)：銅板 (ホワイトつや消し仕上) 枠：銅板 (ホワイトつや消し仕上)、埋込径 φ 1 5 0 L R S 1 - 1 3	
Z 2 0	非常灯専用型リモコン自己点検機能付	Z 4 0	非常灯専用型リモコン自己点検機能付	X 2 1	B 級・B L 形 避難口誘導灯片面型
 φ 1 0 0 低天井・小空間用 (～ 3 m)、3 0 分間タイプ L E D 内蔵、非常時・非常灯用 L E D 点灯 / 常時消灯 非常灯許定番号：L A L E - 0 0 4 レンズ：ガラス、カバー：銅板 (クールホワイトつや消し仕上) 電圧：1 0 0 ～ 2 4 2 V、蓄電池：ニッケル水素電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付、リモコン：F S K 9 0 9 1 0 K (別売) K 1 - L R S 1 1 - 1		 直付高天井用 (～ 1 0 m)、3 0 分間タイプ L E D 内蔵、非常時・非常灯用 L E D 点灯 / 常時消灯 非常灯許定番号：L A L E - 0 0 6 レンズ：ガラス、カバー：銅板 (クールホワイトつや消し仕上) 電圧：1 0 0 ～ 2 4 2 V、蓄電池：ニッケル水素電池 点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付、リモコン：F S K 9 0 9 1 0 K (別売) 参考品番：N N F B 9 3 0 0 7 C		 L E D 誘導灯コンパクトスクエア B 級・B L 形 片面型 壁・天井直付型 一般型 (2 0 分間) ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1 A M 1 1 1 - 3 2 0 9 S H 1 - F B F 2 0 - B L	
X 2 1 G	B 級・B L 形 避難口誘導灯片面型				
 ガード付 L E D 誘導灯コンパクトスクエア B 級・B L 形 片面型 壁・天井直付型 一般型 (2 0 分間) ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1 A M 1 1 1 - 3 2 0 9 S H 1 - F B F 2 0 - B L					

訂 正	月 日	訂正者	訂正内容						コード No.	作成年月日	承 認	名 称	図面 No.
	・			・			・		F D No.	- . - . - .		北部コミュニティセンター改修工事	
	・			・			・			発行年月日	担 当	図面名称	
	・			・			・			- . - . - .		照明器具・放送機器姿図 体育館	
	・			・			・						
												E - 1 7	



記 号	名 称	
	電灯分電盤	(概設)
	照明器具 ヱウチ付 変容参照	(新設)
	照明器具 ヱウチ付 変容参照	(新設)
	照明器具 直付形 変容参照	(新設)
	照明器具 直付形 変容参照	(新設)
	照明器具 埋込形 変容参照	(新設)
	照明器具 埋込形 変容参照	(新設)
	照明器具 高天井用 変容参照	(新設)
	誘導灯 変容参照	(新設)
	非常照明 変容参照	(新設)
● 3	埋込ｽｲﾁ 3W15Ax1	(新設)
● 6	埋込ｽｲﾁ 1P15Ax1	(新設)
● R6	埋込1Pｺﾝｽｲﾁ Rx6	(新設)
●● L	埋込ｽｲﾁ 1P15Ax1 + 1P4A (表示) x1	(新設)
●●● L	埋込ｽｲﾁ 1P15Ax1 + 1P4A (表示) x3	(新設)
●●● L	埋込ｽｲﾁ 3W15Ax1 + 1P4A (表示) x1	(新設)
● R2	操作ｺﾝｽｲﾁ(2回路用)	(新設)
	熱線式自動ｽｲﾁ用ﾍﾞｰｽ (概機)	(新設)
	熱線式自動ｽｲﾁ用ﾍﾞｰｽ (概機、換気扇接続端子)	(新設)
	熱線式自動ｽｲﾁ用ﾍﾞｰｽ (子機、換気扇接続端子)	(新設)
	天井扇	(機械設備工事)



The architectural floor plan shows a rectangular gymnasium (体育室) with a central area and surrounding galleries (ギャラリー). The plan is defined by a grid system with vertical lines numbered 1 to 7 and horizontal lines lettered A to F.

Dimensions:

- Overall width: 28,000
- Overall height: 21,000
- Width of side galleries: 4,666.6
- Width of central area: 19,400
- Height of top gallery: 2,800
- Height of bottom gallery: 1,200
- Height of central area: 19,400

Grid Lines:

- Vertical lines: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Horizontal lines: A, B, C, D, E, F


Legend:

体育室
M402 x15
Z40 x 6


Other Labels:

- ギャラリー (Gallery) - located in the top and bottom sections.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - vertical grid line numbers.
- A, B, C, D, E, F - horizontal grid line letters.



ギャラリー平面図 1/100





ERM	壁掛形非常リモコン（１０局）																																														
<table><tr><td>電 源</td><td>ＤＣ２４Ｖ（壁掛形非常用放送設備より供給）</td></tr><tr><td>選択制御</td><td>１０局＋一斉（優先／一般 設定可）</td></tr><tr><td>緊急地震放送</td><td>地震放送表示、地震放送停止スイッチ</td></tr><tr><td>ファンクションスイッチ</td><td>５個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力</td></tr><tr><td>モニタスピーカー</td><td>業務放送時 音量調節付き（操作パネル面）</td></tr><tr><td>その他</td><td>ハウリング防止機能付 停電放送可（本体に業務放送用蓄電池を内蔵時） ＣＵＤ認証製品</td></tr></table>		電 源	ＤＣ２４Ｖ（壁掛形非常用放送設備より供給）	選択制御	１０局＋一斉（優先／一般 設定可）	緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ	ファンクションスイッチ	５個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力	モニタスピーカー	業務放送時 音量調節付き（操作パネル面）	その他	ハウリング防止機能付 停電放送可（本体に業務放送用蓄電池を内蔵時） ＣＵＤ認証製品	<table><tr><td>定格入力</td><td>１Ｗ（１０ｋΩ）</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>１６ｃｍコンスピーカー</td></tr><tr><td>仕上げ</td><td>木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ</td></tr><tr><td>音量調整</td><td>４段階</td></tr></table>		定格入力	１Ｗ（１０ｋΩ）	出力音圧レベル	９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）	周波数特性	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ	使用スピーカー	１６ｃｍコンスピーカー	仕上げ	木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ	音量調整	４段階	<table><tr><td>電 源</td><td>ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ</td></tr><tr><td>電力容量</td><td>最大８００Ｗ</td></tr><tr><td>電流容量</td><td>最大１０Ａ</td></tr><tr><td>制御方式</td><td>非常時ＤＣ２４Ｖ断、１０ｍＡ</td></tr><tr><td>表示灯</td><td>通電表示灯（通電時点灯）</td></tr><tr><td>適合ボックス</td><td>露出 ＪＩＳ Ｃ ８３４０ １個用深形 埋込 ＪＩＳ Ｃ ８３４０ １個用カバー付</td></tr></table>		電 源	ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ	電力容量	最大８００Ｗ	電流容量	最大１０Ａ	制御方式	非常時ＤＣ２４Ｖ断、１０ｍＡ	表示灯	通電表示灯（通電時点灯）	適合ボックス	露出 ＪＩＳ Ｃ ８３４０ １個用深形 埋込 ＪＩＳ Ｃ ８３４０ １個用カバー付						
電 源	ＤＣ２４Ｖ（壁掛形非常用放送設備より供給）																																														
選択制御	１０局＋一斉（優先／一般 設定可）																																														
緊急地震放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ																																														
ファンクションスイッチ	５個：スピーカー回線まとめ／音源再生／外部制御出力																																														
モニタスピーカー	業務放送時 音量調節付き（操作パネル面）																																														
その他	ハウリング防止機能付 停電放送可（本体に業務放送用蓄電池を内蔵時） ＣＵＤ認証製品																																														
定格入力	１Ｗ（１０ｋΩ）																																														
出力音圧レベル	９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）																																														
周波数特性	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ																																														
使用スピーカー	１６ｃｍコンスピーカー																																														
仕上げ	木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ																																														
音量調整	４段階																																														
電 源	ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ																																														
電力容量	最大８００Ｗ																																														
電流容量	最大１０Ａ																																														
制御方式	非常時ＤＣ２４Ｖ断、１０ｍＡ																																														
表示灯	通電表示灯（通電時点灯）																																														
適合ボックス	露出 ＪＩＳ Ｃ ８３４０ １個用深形 埋込 ＪＩＳ Ｃ ８３４０ １個用カバー付																																														
	アッテネーター		壁掛スピーカー（防球ガード付）		φ７００ 壁取付丸型 子時計																																										
<table><tr><td>入力容量</td><td>０．５Ｗ～６Ｗ</td></tr><tr><td>入力インピーダンス</td><td>２０ｋΩ～１．６７ｋΩ</td></tr><tr><td>音量調整</td><td>５段階</td></tr><tr><td>パネル</td><td>新金属</td></tr><tr><td>適合ボックス</td><td>ＪＩＳ １個口用スイッチボックス</td></tr></table>		入力容量	０．５Ｗ～６Ｗ	入力インピーダンス	２０ｋΩ～１．６７ｋΩ	音量調整	５段階	パネル	新金属	適合ボックス	ＪＩＳ １個口用スイッチボックス	<table><tr><td>定格入力</td><td>３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>１６ｃｍコンスピーカー</td></tr><tr><td>仕上げ</td><td>木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ</td></tr><tr><td>その他</td><td>防球ガード共</td></tr></table>		定格入力	３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）	出力音圧レベル	９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）	周波数特性	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ	使用スピーカー	１６ｃｍコンスピーカー	仕上げ	木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ	その他	防球ガード共	<table><tr><td>定格</td><td>ＤＣ２４Ｖ有極３０秒運針 消費電流１６ｍＡ</td></tr><tr><td>文字板</td><td>鋼板 白色塗装 文字黒色印刷</td></tr><tr><td>指針</td><td>アルミ 黒色塗装</td></tr><tr><td>表ガラス</td><td>ポリカボネート 透明 t＝５</td></tr><tr><td>ケース</td><td>鋼板 クリームホワイト色塗装</td></tr></table>		定格	ＤＣ２４Ｖ有極３０秒運針 消費電流１６ｍＡ	文字板	鋼板 白色塗装 文字黒色印刷	指針	アルミ 黒色塗装	表ガラス	ポリカボネート 透明 t＝５	ケース	鋼板 クリームホワイト色塗装										
入力容量	０．５Ｗ～６Ｗ																																														
入力インピーダンス	２０ｋΩ～１．６７ｋΩ																																														
音量調整	５段階																																														
パネル	新金属																																														
適合ボックス	ＪＩＳ １個口用スイッチボックス																																														
定格入力	３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）																																														
出力音圧レベル	９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）																																														
周波数特性	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ																																														
使用スピーカー	１６ｃｍコンスピーカー																																														
仕上げ	木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ																																														
その他	防球ガード共																																														
定格	ＤＣ２４Ｖ有極３０秒運針 消費電流１６ｍＡ																																														
文字板	鋼板 白色塗装 文字黒色印刷																																														
指針	アルミ 黒色塗装																																														
表ガラス	ポリカボネート 透明 t＝５																																														
ケース	鋼板 クリームホワイト色塗装																																														
	天井埋込スピーカー		壁掛スピーカー（ＡＴＴ付）（防球ガード付）		パルス発生器屋内型（停電補償付）																																										
<table><tr><td>定格入力</td><td>６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>１２ｃｍコンスピーカー</td></tr><tr><td>仕上げ</td><td>本体：ポリスチレン</td></tr><tr><td>パネル</td><td>ネット：アルミバンテング、枠：ＡＢＳ樹脂</td></tr></table>		定格入力	６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）	出力音圧レベル	９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）	周波数特性	１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ	使用スピーカー	１２ｃｍコンスピーカー	仕上げ	本体：ポリスチレン	パネル	ネット：アルミバンテング、枠：ＡＢＳ樹脂	<table><tr><td>定格入力</td><td>１Ｗ（１０ｋΩ）</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>１６ｃｍコンスピーカー</td></tr><tr><td>仕上げ</td><td>木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ</td></tr><tr><td>音量調整</td><td>４段階</td></tr><tr><td>その他</td><td>防球ガード共</td></tr></table>		定格入力	１Ｗ（１０ｋΩ）	出力音圧レベル	９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）	周波数特性	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ	使用スピーカー	１６ｃｍコンスピーカー	仕上げ	木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ	音量調整	４段階	その他	防球ガード共	<table><tr><td>定格</td><td>ＡＣ１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用</td></tr><tr><td>蓄電池</td><td>ニッケル水素電池 ＤＣ２４Ｖ １７０ｍＡｈ</td></tr><tr><td>停電補償時間</td><td>３０時間以上</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>－１０℃～＋５０℃</td></tr><tr><td>出力容量</td><td>６０ｍＡ</td></tr><tr><td>出力信号</td><td>ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス</td></tr><tr><td>ケース</td><td>ＡＢＳ樹脂 アイボリー色</td></tr></table>		定格	ＡＣ１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用	蓄電池	ニッケル水素電池 ＤＣ２４Ｖ １７０ｍＡｈ	停電補償時間	３０時間以上	使用温度範囲	－１０℃～＋５０℃	出力容量	６０ｍＡ	出力信号	ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス	ケース	ＡＢＳ樹脂 アイボリー色		
定格入力	６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）																																														
出力音圧レベル	９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）																																														
周波数特性	１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ																																														
使用スピーカー	１２ｃｍコンスピーカー																																														
仕上げ	本体：ポリスチレン																																														
パネル	ネット：アルミバンテング、枠：ＡＢＳ樹脂																																														
定格入力	１Ｗ（１０ｋΩ）																																														
出力音圧レベル	９２ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）																																														
周波数特性	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ																																														
使用スピーカー	１６ｃｍコンスピーカー																																														
仕上げ	木箱：塩ビシート貼り、ネット：ジャージ																																														
音量調整	４段階																																														
その他	防球ガード共																																														
定格	ＡＣ１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用																																														
蓄電池	ニッケル水素電池 ＤＣ２４Ｖ １７０ｍＡｈ																																														
停電補償時間	３０時間以上																																														
使用温度範囲	－１０℃～＋５０℃																																														
出力容量	６０ｍＡ																																														
出力信号	ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス																																														
ケース	ＡＢＳ樹脂 アイボリー色																																														
	天井埋込スピーカー（ＡＴＴ付）		クリアホーン（１０Ｗ）		モニター子時計																																										
<table><tr><td>定格入力</td><td>６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>１２ｃｍコンスピーカー</td></tr><tr><td>仕上げ</td><td>本体：ポリスチレン</td></tr><tr><td>パネル</td><td>ネット：アルミバンテング、枠：ＡＢＳ樹脂</td></tr><tr><td>音量調整</td><td>４段階</td></tr></table>		定格入力	６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）	出力音圧レベル	９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）	周波数特性	１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ	使用スピーカー	１２ｃｍコンスピーカー	仕上げ	本体：ポリスチレン	パネル	ネット：アルミバンテング、枠：ＡＢＳ樹脂	音量調整	４段階	<table><tr><td>定格入力</td><td>３０Ｗ（３３０Ω）、２０Ｗ（５００Ω）、１０Ｗ（１ｋΩ）</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>１０１ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>１８０Ｈｚ～１５ｋＨｚ</td></tr><tr><td>仕上げ</td><td>本体：ＡＢＳ樹脂、取付金具：ステンレス</td></tr><tr><td>保護等級</td><td>ＩＰ×４（ＪＩＳ Ｃ ０９２０）</td></tr></table>		定格入力	３０Ｗ（３３０Ω）、２０Ｗ（５００Ω）、１０Ｗ（１ｋΩ）	出力音圧レベル	１０１ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）	周波数特性	１８０Ｈｚ～１５ｋＨｚ	仕上げ	本体：ＡＢＳ樹脂、取付金具：ステンレス	保護等級	ＩＰ×４（ＪＩＳ Ｃ ０９２０）	<table><tr><td>定格</td><td>ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス 消費電流１２ｍＡ</td></tr><tr><td>文字板</td><td>ＡＢＳ樹脂 白色 文字黒色印刷</td></tr><tr><td>指針</td><td>アルミ 黒色塗装</td></tr><tr><td>表ガラス</td><td>アクリル 透明</td></tr><tr><td>ケース</td><td>ＡＢＳ樹脂 アイボリー色</td></tr></table>		定格	ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス 消費電流１２ｍＡ	文字板	ＡＢＳ樹脂 白色 文字黒色印刷	指針	アルミ 黒色塗装	表ガラス	アクリル 透明	ケース	ＡＢＳ樹脂 アイボリー色								
定格入力	６Ｗ（１．６７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、１Ｗ（１０ｋΩ）																																														
出力音圧レベル	９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）																																														
周波数特性	１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ																																														
使用スピーカー	１２ｃｍコンスピーカー																																														
仕上げ	本体：ポリスチレン																																														
パネル	ネット：アルミバンテング、枠：ＡＢＳ樹脂																																														
音量調整	４段階																																														
定格入力	３０Ｗ（３３０Ω）、２０Ｗ（５００Ω）、１０Ｗ（１ｋΩ）																																														
出力音圧レベル	１０１ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）																																														
周波数特性	１８０Ｈｚ～１５ｋＨｚ																																														
仕上げ	本体：ＡＢＳ樹脂、取付金具：ステンレス																																														
保護等級	ＩＰ×４（ＪＩＳ Ｃ ０９２０）																																														
定格	ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス 消費電流１２ｍＡ																																														
文字板	ＡＢＳ樹脂 白色 文字黒色印刷																																														
指針	アルミ 黒色塗装																																														
表ガラス	アクリル 透明																																														
ケース	ＡＢＳ樹脂 アイボリー色																																														




記 号	名 称	
	端子盤	(既設)
	非常リモコン 10局	機器姿勢参照 (新設)
	スピーカ 天井埋込型	機器姿勢参照 (新設)
	スピーカ 天井埋込型 ATT付	機器姿勢参照 (新設)
	スピーカ 壁掛型	機器姿勢参照 (新設)
	スピーカ 壁掛型 ATT付	機器姿勢参照 (新設)
	スピーカ ホーン型	機器姿勢参照 (新設)
	アツチキータ	機器姿勢参照 (新設)
	アンプ ワン型	機器姿勢参照 (新設)
	スピーカ 壁掛型	機器姿勢参照 (新設)
	ワイヤレスアンテナ	機器姿勢参照 (新設)
	マイクコンセンタ	機器姿勢参照 (新設)
	カットリレ	機器姿勢参照 (新設)
	時計時 φ700	機器姿勢参照 (新設)
	ハルス発生器 10ヶ付	機器姿勢参照 (新設)
	ノズルプレート	機器姿勢参照 (新設)
	カバープレート	機器姿勢参照 (新設)
	壁置通插棒 φ50 120mm	機器姿勢参照 (新設)





訂 正	月 日	訂正者	訂正内容									コード No.	作成年月日	承 認	名 称		図面 No.
	-	.		.								FD No.	発行年月日	担 当	図面名称 縮 尺		
	-	.		.													
	-	.		.													
	-	.		.													
	-	.		.													
	-	.		.											北部コミュニティセンター改修工事		E - 23
	-	.		.											コンクリート設備 体育館平面図 撤去	1/100	
	-	.		.													
	-	.		.													
	-	.		.													




The floor plan shows a large rectangular hall with a central area and two side galleries. The overall dimensions are 28,000 units in width and 19,400 units in depth. The plan is divided into sections by grid lines 1 through 7 horizontally and A through E vertically. The top section is labeled 'ギャラリー' (Gallery) and the bottom section is labeled 'ギャラリー' (Gallery). The plan includes various dimensions and a legend for components.

記号	名称	状態
HI1. 2x3 (C19)	端子盤	(残置)
HP1. 2-5P (C25) x2	非常リモコン 10局	(撤去)
既設配管配線	スピーカー 天井埋込型	(撤去)
	スピーカー 壁掛型	(撤去)
	スピーカー 壁掛型	(撤去)
	アンテナ 60W 卓上型	(撤去)
	ワイヤレスアンテナ	(撤去)
	マイクコンセント	(撤去)
	カッターレー	(撤去)
	ノズルプレート	(撤去)
	カバープレート	(撤去)


記 号	名 称	
—//	HIV1. 2x3 (C19)	(残置)
—//	HP1. 2-5P (C25) x2	(残置)
	既設配管配線	(残置)

記 号	名 称	
—	端子盤	(残置)
ERM	非常リモコン 10局	(撤去)
△	スピーカー 天井埋込型	(撤去)
▽	スピーカー 壁掛型	(撤去)
◇	アッテネーター	(撤去)
AMP	アンプ 60W 卓上型	(撤去)
▽	スピーカー 壁掛型	(撤去)
—○—	ワイヤレスアンテナ	(撤去)
Ⓜ	マイクコンセント	(撤去)
□	カットリレー	(撤去)
●	ノズルプレート	(撤去)
⊗	カバープレート	(撤去)


記 号	名 称	
	副受信機 P型1級10室	(撤去)
	総合盤 P型1級 露出型(発信機、表示灯、ベル)	(撤去)
	熱感知器 差動式分布型2種 収容箱3個用露出型	(撤去)
	ベル 150φ 8ヶ共	(撤去)
	熱感知器 差動式 2種	(撤去)
	煙感知器 光電式 2種	(撤去)
	APx1 空気管	(撤去)



1階平面図 1/100



ギャラリー-平面図 1/100



KENSOKEN CO., LTD.
Synthetic Architect & Associates

[illegible]