

工事成績採点基準(土木工事・舗装工事・造園工事)

考查項目		評価視点	採点	判定の基礎
出来形	出来形	設計図書、共通仕様書及び特記仕様書に定められた延長、幅員、基準高、構造物の形状寸法について評価する。 出来高管理基準の許容誤差の程度	10	形状寸法が設計図書のとおり正確であった。
			8	形状寸法がおおむね設計図書のとおりであった。
			7	形状寸法の誤差が(+)(-)とも少なく、その程度が小さく出来形管理基準の許容範囲内であった。
			6	形状寸法の誤差が(+)(-)とも多少あり、その程度が中位で出来形管理基準の許容範囲内であった。
			5	形状寸法の誤差が(+)(-)とも多く、その程度も大きいがかろうじて出来形管理基準の許容範囲内であった。
			4	形状寸法の誤差が多く、出来形管理基準の許容範囲外のものも一部含まれていた。
			3	形状寸法の誤差が多く、出来形管理基準の許容範囲外のもの大半含まれ、手直しを要した。
			1	出来形管理基準を大幅に外れ、大規模な手直しを要した。
	機能性	機能的な見地について総合的に評価する。	5	構造物等の機能性が、十二分に発揮できるような配慮が随所に見られ、設計で求めている機能性をより向上させ優秀であった。
			4	設計で求められている機能性は、十分確保しており、良好な出来であった。
			3	軽微な問題はあったが、全般的に機能性欠如に至るようなところもなく、普通であった。
			2	機能性に多少影響する点があったので、指導等を行った。
			1	構造物等に機能性の欠如が多く見受けられ、指示その他を含め機能性を確保させるのに苦勞した。

考查項目		評価視点	採点	判定の基礎
出 来 形	材料管理と品質	1 設計図・仕様書に明記されている使用材料の形状寸法及び品質（配合したものを含む）が、J I Sなどの品質管理基準に合致しているか。 2 品質や強度にバラツキはないか。材料の電場での取扱い、材料の保管など管理状況はどうか。	5	業務管理も良好で強度も所要値以上であり、バラツキもなく、すべての材料の品質・形状寸法が規格などに適合しており、適切に処理されていた。
			3	材料管理も適切であり強度も所要値を満足し、バラツキもなく、すべての材料の品質・形状寸法が規格などに適合しており、普通である。
			2	材料管理に多少注意をしたものの、品質強度にバラツキは少なかったが一部規格などに適合しないものがあり、取替えを指示した。
	出来栄と施工技術	仕上り状態及び出来映えの良し悪し並びに施工技術の優劣を評価する。	15	施工技術に創意工夫があり、仕上り状態、出来栄えも良く、現場内も良く整理され、後片付けも行き届き、優秀である。
			13	施工技術に工夫がみられ、仕上り状態、出来栄えも良く、後片付けも良く行き届いており、良好である。
			12	施工技術に多少工夫がみられ、仕上り状態、出来栄えも良く、後片付けも良く行き届いており、やや良好である。
			10	施工技術並びに仕上り状態、出来栄えも良く、後片付けも良く行われ、普通である。
			9	施工技術に問題もなく、仕上り状態、出来栄えに多少不足な面があるが、後片付けも良く行われ問題がない。
			6	施工技術にやや劣り、仕上り状態、出来栄えがあまり良くなく、一部軽微な手直しを要した。
			3	施工技術に劣り、仕上り状態、出来栄えも悪く、かなりの手直しを要した。
1	施工技術に問題があり、仕上り状態、出来栄えも極めて悪く、大規模な手直しを要した。			

考查項目		評価視点	採点	判定の基礎
資 料 整 備	施 工 計 画 書 等	完成検査資料の整備の状態、整理の方法、編集及び内容が適切に処理されているかどうかを、下記の項目により評価する。 1 施工計画書・出来形管理図・工事写真等	4	適正に整備されて良い。
			3	多少補足整備を要する程度で普通である。
			1	不足、不明確、あやまり等が相当あって劣る。
	各 種 試 験 等	2 使用材料の承諾と各種試験の資料・現場での検査資料と品質管理の結果・納品伝票の集計と研修報告等	3	適正に整備されて良い。
			2	多少補足整備を要する程度で普通である。
			1	不足、不明確、あやまり等が相当あって劣る。
	工 事 打 合 わ せ 簿 等	3 工事打合わせ簿・工事月報等	3	適正に整備されて良い。
			2	多少補足整備を要する程度で普通である。
			1	不足、不明確、あやまり等が相当あって劣る。

考查項目		評価視点	採点	判定の基礎	
工事管理	施工管理	<p>施工における総合的な管理能力と判断力を下記の項目により評価する。</p>	5	現場の状況と的確に判断し、工事工程の把握、労務・資材・機械器具の段取りも、終始計画的に適切に処理しており、非常に優れている	
			4	すべて適切に処理され、工程・出来形管理の状況も良好であった。	
		1 関係法規、設計図書の遵守	3	指示又は注意を与えることがあったが、おおむね適切に処理されており、工程・出来形管理に特に問題もなく、全般に普通程度であった。	
		2 計画的な施工と現地での対応	2	労務・機械等の手配が悪く、再三指示又は注意を与えても履行が不十分であり、工程・出来形管理の状況も悪く、請負最高責任者に対し厳重な注意を促したにもかかわらず、徹底しなかった。	
		3 工程の管理	1	計画性が全くなく、工程・出来形管理の状況もずさんで、いくら手段を尽くしても履行されず、仮設工事等が不備なため重大な事故が発生するおそれもあり、発注者側に非常に負担をかけたので劣る。	
		4 労務・資材・機械の調達と運用			
		5 後片付け			
	安全管理	安全管理	<p>労働基準法などの関係法令を遵守していたかについて、下記の項目により評価する。</p>	5	関係法規などを遵守し、常に注意を怠らず安全管理・安全教育が行き届いており、仮設保安対策も終始適切に措置され、労働・公務災害の発生のおそれもなかった。
			1 工事中の労働災害	4	適切に措置され、積極的に管理されており、ほとんど心配することがなかった。
			2 仮設保安設備とその安全策	3	おおむね適切に措置されており、対策に問題がなく普通程度であった。
3 労働者の安全衛生教育の徹底			2	再三注意して、辛うじて対策がなされた程度で労働災害などの事故発生のおそれがあった。	
4 社内安全パトロール・現場点検の実施			1	再三注意をしたが、対策が全然行われず、辛うじて事故の発生を未然に防げた程度又は事故が発生した。	
	5 一般公衆災害				

考査項目		評価視点	採点	判定の基礎
工 事 管 理	現 地 対 策	地元各種関係団体及び地元住民等との連絡調整と協力度に対する積極性・協調性に基づいて判断する。	5	各種関係団体、地元住民等との調整と適宜適切に行う協調性に優れており、困難な問題にも終始努力して問題を起こさなかったため、非常に良い。
			4	関係者との調整・協力度も良く、多少問題は起こしたが誠意をもって早期に解決に務めたもの及び問題の起きるおそれなかったもの。
			3	一部関係者などと、多少問題を起こしたが、協調性を持って最終的に解決したもの及び問題のなかったもの。
			2	関係者などに対して協調性に欠け、問題を起こし、その問題解決のため発注者側に相当の負担をかけた。
			1	関係者などに対して協調性が全くなく問題を起こしたため、発注者側に多大の負担をかけたので非常に劣る。
	能 力 評 価	現場代理人・主任技術者(監理技術者)の能力を下記の項目により、全体の把握度・管理能力について総合的に評価する。 1 設計内容の理解度 2 現場状況の把握度 3 人員配置の適正度	5	設計内容を完全に理解し、管理能力も非常に優秀であり、現場状況を良く把握しており、全体を良く統率した。また、適切な人員配置が行われ非常に良い。
			4	設計内容・現場状況を良く理解し、管理能力も良好であり、良く統率した。また、人員配置も適切である。
			3	設計内容の理解・管理能力・現場状況の把握など普通程度であった。
			2	設計内容の理解・管理能力・現場状況の把握などやや劣っており、また、人員配置等について再三注意し、指導した。
			1	再三の指導、助言にもほとんど従わず、作業員任せで、統率力もなく、適切な指示に欠けていた。

考查項目		評価視点	採点	判定の基礎
熱 意	指示に対する履行度	指示に対する履行の程度	5	指示どおり確実に早期に実行した。
			4	指示に良く従った。
			3	だいたい指示どおり実行した。
			2	何度か指示しないと実行しなかった。
			1	指示にほとんど従わなかった。
	仕事に対する積極性	仕事に対する積極性の有無	5	積極的に取り組み、問題の解決に創意工夫をこらし、自主的に行った。
			4	おおむね積極的に取り組んでいた。
		創意工夫の有無	3	普通程度であった。
			2	若干欠ける点があった。
			1	仕事に積極性がなく、細かいことまでいちいち指示し、注意をしなければ行わなかった。
	連絡・手続・その他	連絡・打合わせの徹底度	5	連絡・打合わせが適時適確で、関係機関への手続きも事前に済ませた。
			4	必要な連絡・打合わせを行い、また、関係機関への手続きも事前に済ませ、良好であった。
		関係機関への諸手続きの徹底度	3	普通程度であった。
			2	必要な連絡・打合わせ、関係機関への手続きが遅れがちで、再三注意を行った。
			1	必要な連絡・打合わせ不十分で、関係機関への手続きも怠り、工事に支障をきたした。

<p>考査項目</p>	<p>評価視点</p>	<p>採点</p>	<p>判定の基礎</p>
<p>工 程 管 理</p>	<p>請負者の工期に対する取組み方を総合的に評価する。</p>	<p>10</p>	<p>気象状況、地元調整などによる進捗阻害も、請負者の自発的な努力で克服し、余裕をもって完成した。</p>
		<p>9</p>	<p>困難な問題を克服し、工程計画どおり進捗し、期限までに完成した。</p>
	<p>工事計画に基づく進捗状況により判断する。</p>	<p>8</p>	<p>工程計画どおりおおむね順調に進捗し、期限までに完成した。</p>
		<p>7</p>	<p>指導・助言により工程計画を多少修正したが、期限までに完成した。</p>
		<p>6</p>	<p>指導・助言により工程計画を再三修正し、期限までに完成させるのに苦労した。</p>
	<p>具体的には、現場における各種の条件による進捗阻害の克服度、地元調整等に対する積極度等で評価する。</p>	<p>4</p>	<p>工程計画から遅れがちで、再三注意し、期限までに完成させるのに大変苦労した。</p>
		<p>3</p>	<p>警告などの処置をしたが、なお10日以内の遅延があった。</p>
		<p>1</p>	<p>警告などの処置をしたが、なお10日を超える遅延があった。</p>