守口市　守口処理場沈砂池ポンプ棟・寺方ポンプ場更新事業概要

事　業　概　要

事業名	守口市守口処理場沈砂池ポンプ棟・寺方ポンプ場更新事業
発注者名	大阪府守口市
事業者	前田・クボタ・東芝・東京設計事務所　設計・建設共同企業体
契約日	2024年7月8日
工期	2024年7月8日　～　2033年3月31日
工事場所	大阪府守口市南寺方東通1-7-7
事業概要	老朽化した守口処理場沈砂池ポンプ棟、寺方ポンプ場の更新および既設ポンプ場の撤去 計画最大下水量（晴天時6.5m3/分、雨天時209.1m3/分） 新設ポンプ棟構築　⇒　既設ポンプ棟撤去 【工事の特徴】 既設ポンプ場および処理場を供用しながら新設ポンプ棟の構築
工事数量	土工（掘削・床付け）1式　薬液注入工　1式 仮設工(TRD工法、山留、鋼矢板）1式　推進工　1式 基礎工（回転杭）1式　管きょ工　1式 本体築造工　1式　構造物撤去工　1式 防水工１式　場内整備工　1式

事　業　概　要　図

① 新設ポンプ棟構築

② 既設ポンプ棟撤去



工　程　表

年度 / 事業内容	令和6（2024）年度	令和7（2025）年度	令和8（2026）年度	令和9（2027）年度	令和10（2028）年度	令和11（2029）年度	令和12（2030）年度	令和13（2031）年度	令和14（2032）年度
設計業務									
準備工・仮設工									
新設ポンプ棟構築									
既設ポンプ場撤去									

工事完成イメージ ①

工事完成イメージ②